Módulo

POSICIÓN	ø mm	NÚM. PIEZAS	LONGITUD m	FORMA L=cm	LONGITUD TOTAL m	PESO kg/m	PESO kp
1	16	105	0.42 – 12.77	15 12 – 1247 15	738.49	1.58	1165.57
2	10	87	0.48 – 12.82	17 14 – 1248 17	615.37	0.62	379.40
3	10	80	13.46 – 15.41	20 1306 – 1501 20	1154.56	0.62	711.83
4	20	50	14.02 – 16.03	25 25 1301 – 1502 25 25	751.31	2.47	1852.85
5	10	43	0.52 – 1.76	17 35 – 159	72.68	0.62	44.81
6	10	34	1.37	17 120	46.62	0.62	28.74
7	10	16	0.46 – 1.89	17 29 – 172	25.96	0.62	16.00
8	20	1	5.07	206 29 271	5.07	2.47	12.50
	20	1	5.07	177 29 300	5.07	2.47	12.50
	20	1	5.07	149 29 328	5.07	2.47	12.50
	20	1	5.07	120 29 357	5.07	2.47	12.50
	20	1	5.07	91 29 386	5.07	2.47	12.50
	20	1	5.07	63 29 415	5.07	2.47	12.50
	20	1	5.07	34 29 443	5.07	2.47	12.50
	20	2	5.21 – 5.26	25 29 467 – 472	10.47	2.47	25.83
	20	2	5.26	25 501	10.51	2.47	25.92
	20	29	5.07	507	146.93	2.47	362.36
	20	1	5.07	45 29 433	5.07	2.47	12.50
	20	1	5.07	79 29 398	5.07	2.47	12.50
	20	1	5.07	113 29 364	5.07	2.47	12.50
	20	1	5.07	147 29 330	5.07	2.47	12.50
	20	1	5.07	181 29 296	5.07	2.47	12.50
	20	1	5.07	215 29 262	5.07	2.47	12.50
9	20	1	4.49	197 29 222	4.49	2.47	11.07
	20	1	4.49	169 29 251	4.49	2.47	11.07
	20	1	4.49	140 29 280	4.49	2.47	11.07
	20	1	4.49	111 29 308	4.49	2.47	11.07
	20	1	4.49	82 29 337	4.49	2.47	11.07
	20	1	4.49	54 29 366	4.49	2.47	11.07
	20	1	4.49	25 29 394	4.49	2.47	11.07
	20	1	4.49	26 423	4.49	2.47	11.07
	20	34	4.49	449	152.65	2.47	376.47
	20	1	4.61	25 436	4.61	2.47	11.37
	20	1	4.56	25 29 402	4.56	2.47	11.25
	20	1	4.49	52 29 368	4.49	2.47	11.07
	20	1	4.49	86 29 334	4.49	2.47	11.07
	20	1	4.49	120 29 300	4.49	2.47	11.07
	20	1	4.49	154 29 266	4.49	2.47	11.07
10	10	1	1.48	40 29 79	1.48	0.62	0.91
	10	1	1.48	11 29 107	1.48	0.62	0.91
	10	1	1.48	12 136	1.48	0.62	0.91
	10	51	1.48	148	75.46	0.62	46.52
	10	1	1.48	13 135	1.48	0.62	0.91
	10	1	1.51	10 29 112	1.51	0.62	0.93
	10	1	1.48	31 29 88	1.48	0.62	0.91
11	16	65	0.48 – 12.66	19 10 – 1228 19	426.95	1.58	673.86
	16	1	12.96	15 15 1247 19 19	12.96	1.58	20.46
	16	10	12.85	19 1247 19	128.50	1.58	202.81
	16	55	0.49 – 12.71	19 19 11 – 1233 19	363.00	1.58	572.93
12	12	37	0.41 – 12.68	12 12 17 – 1244 12	242.08	0.89	214.93
	12	7	12.71	12 1247 12	89.00	0.89	79.01
	12	43	0.38 – 12.43	12 12 14 – 1219 12	275.48	0.89	244.58
13	12	48	13.54 – 15.48	24 1306 – 1500 24	696.49	0.89	618.37
14	16	63	13.66 – 15.67	32 1302 – 1503 32	923.87	1.58	1458.16
15	12	28	0.47 – 1.38	12 35 – 126	37.03	0.89	32.88
16	12	33	0.41 – 1.53	12 29 – 141	47.76	0.89	42.40
17	16	1	3.99	141 40 209 9	3.99	1.58	6.30
	16	1	3.99	107 40 209 43	3.99	1.58	6.30
	16	1	3.99	73 40 209 77	3.99	1.58	6.30
	16	1	3.99	39 40 209 111	3.99	1.58	6.30
	16	1	4.09	209 145 40 15	4.09	1.58	6.46
	16	1	4.03	209 179 15	4.03	1.58	6.37
	16	33	3.99	399	131.76	1.58	207.96
	16	1	3.99	19 190 190	3.99	1.58	6.30
	16	1	4.06	15 40 161 190	4.06	1.58	6.41
	16	1	3.99	37 40 133 190	3.99	1.58	6.30
	16	1	3.99	66 40 104 190	3.99	1.58	6.30
	16	1	3.99	94 40 75 190	3.99	1.58	6.30
	16	1	3.99	75 190 123 40	3.99	1.58	6.30
	16	1	3.99	47 190	3.99	1.58	6.30
	16	1	3.99	152 40 18 190	3.99	1.58	6.30
	16	1	3.99	190 32 40	3.99	1.58	6.30
18	16	1	3.62	101	3.62	1.58	5.72
	16	1	3.62	190 66 40	3.62	1.58	5.72
	16	1	3.62	67	3.62	1.58	5.72
	16	1	3.62	190 100 40	3.62	1.58	5.72
	16	1	3.62	33	3.62	1.58	5.72
	16	1	3.62	38 190 134	3.62	1.58	5.72
	16	1	3.73	190 168 15	3.73	1.58	5.89
	16	36	3.62	362	130.42	1.58	205.84
	16	1	3.67	15 180 172	3.67	1.58	5.79
	16	1	3.62	39 151 172	3.62	1.58	5.72
	16	1	3.62	28 40 122 172	3.62	1.58	5.72
	16	1	3.62	57 40 94 172	3.62	1.58	5.72
	16	1	3.62	86 40 65 172	3.62	1.58	5.72
	16	1	3.62	114 40 36 172	3.62	1.58	5.72
	16	1	3.62	143 40 7 172	3.62	1.58	5.72
19	12	44	2.33 – 2.47	11 222 – 236	105.66	0.89	93.80
20	12	44	0.88	11 77	38.81	0.89	34.46
21	12	44	2.22 – 2.36	222 – 236	100.79	0.89	89.49
22	12	44	0.88	11 77	38.63	0.89	34.30
23	12	10	13.73	11 11 1299 11	137.33	0.89	121.92
	12	1	11.90	15 15 1120 15	11.90	0.89	10.57
24	16	1	12.14	29 23 1122 23	12.14	1.58	19.16
	16	7	13.94	21 23 1302 23	97.57	1.58	153.99
25	10	43	1.46	10 136	62.58	0.62	38.58
26	10	43	1.46	146	62.80	0.62	38.72
27	10	43	0.81	10 71	34.96	0.62	21.55
28	12	51	2.18 – 2.35	11 207 – 224	115.58	0.89	102.61
29	12	51	0.88	11 77	44.98	0.89	39.94
30	12	51	2.08 – 2.24	208 – 224	110.20	0.89	97.84
31	12	51	0.88	11 77	44.78	0.89	39.76
32	12	1	11.41	15 15 1070 15	11.41	0.89	10.13
	12	10	15.80	11 11 1506 15	158.01	0.89	140.29
33	16	7	15.94	21 23 1502 23	111.58	1.58	176.11
	16	1	11.48	29 23 1056 23	11.48	1.58	18.12
34	10	50	1.42	10 132	70.79	0.62	43.65
35	10	50	1.42	142	71.04	0.62	43.80

INGENIERO CIVIL Y TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

MANUEL CARMONA JURADO

COLEGIADO Nº 13.338

CARMON JURADO MANUEL - 48359144B

Firmado digitalmente porCARMONA JURADO MANUEL - 48359144B
DN: c=ES, o=FNMT-RCM, ou=JURADO MANUEL - 48359144B, cn=MANUEL
Motivo: Firmado por: Fecha: 2017.06.14 14:50Z

OBJETO DEL PROYECTO :

Proyecto de las obras necesarias para la prestación de los servicios públicos esenciales

UBICACION:

Urbanización de La Pared

Pajara (Fuerteventura)

PLANO :

CONTINUACION PLANOS ESTRUCTURAS

HOJA Nº: 7.2

EXP. Nº:	FECHA:	ESCALAS:	SUSTITUYE AL Nº:
1/2017-SER	Junio 2017	-/-	SUSTITUIDO POR EL Nº:

Pájara Ayuntamiento